

Приложение № 3

**к техническому заданию на разработку
инвестиционной программы муниципального
унитарного предприятия «Водоканал»
г. Иркутска «Развитие систем водоснабжения
и водоотведения на 2021-2023 годы»**

Мероприятия по строительству, реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения в целях подключения к этой системе новых объектов капитального строительства застройщиков (абонентов)

1. Перечень мероприятий, направленных на обеспечение пропускной способности системы водоснабжения (финансирование за счёт платы за подключаемую нагрузку)

В настоящем подразделе приведены мероприятия по строительству, реконструкции водопроводных сетей, необходимость которых обусловлена обеспечением подключения новых объектов застройщиков (абонентов) к централизованной системе водоснабжения.

Выполнение работ по реконструкции трубопроводов предполагает изменение технических параметров трубопроводов (диаметр и материал), обеспечивающих дополнительную пропускную способность централизованной системы водоснабжения.

Идентификация участков приведена в Приложении к настоящей Инвестиционной программе (приложение представлено в отдельном документе).

Технические параметры трубопроводов подлежат уточнению на стадии разработки проектно-сметной документации (ПСД).

Перечень мероприятий, направленных на обеспечение пропускной способности системы водоснабжения

№ п/п	Наименование мероприятия	Диаметр, мм		Ввод объекта в эксплуатацию
		До выполнения мероприятий	После выполнения мероприятий	
1	Реконструкция водовода по улицам Розы Люксембург – Томсона – Вавилова	700	700	2023 год
2	Разработка проектно – сметной документации по объекту «Реконструкция левобережных водоводов с дюкером через реку Иркут до ВНС Горьковская»	1000	1000	2023 год
3	Реконструкция водовода по ул. Красноярская на участке от улицы Зверева до дюкерного перехода через реку Ушаковка	600	700	2023 год
4	Реконструкция водопровода по улице Межевая, на участке от улицы Байкальская до многоквартирного жилого дома № 321 по улице Байкальская	200	225	2023 год

2. Перечень мероприятий по реконструкции водопроводных насосных станций (ВНС), направленных на обеспечение подключения новых объектов (финансирование за счёт платы за подключаемую нагрузку)

Таблица 2

График реализации мероприятий и сроки ввода реконструируемых объектов в эксплуатацию

№ п/п	Наименование	Производительность после реконструкции, куб. м в сутки	Ввод объекта в эксплуатацию
1	Реконструкция ВНС «Нестеровская». 2 этап.	15 700	2021 год
2	Реконструкция ВНС «Первомайская». 2 этап.	5 400	2022 год
3	Реконструкция ВНС «Горьковская». 2 этап.	45 800	2022 год
4	Реконструкция Ершовского водозабора. Насосная станция для подачи воды в город Шелехов. Водоприёмный оголовок, всасывающие трубопроводы, кессонная камера, автоматизация электролизных установок	360 000	2023 год

И. о. заместителя мэра – председателя
комитета городского обустройства
администрации города Иркутска

В.В. Преловский

Заместитель начальника департамента – начальник
отдела инженерных коммуникаций департамента
инженерных коммуникаций и жилищного фонда

комитета городского обустройства
администрации города Иркутска
Д.В. Дмитриев