

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
города Иркутска
от 25.11.2022 №031-06-881/22

**ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ
«ИРКУТ» В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2023-2027 ГОДЫ**

I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы	Производственная программа Общества с ограниченной ответственностью «Сетевая компания «ИРКУТ» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2023-2027 годы
Основание для разработки	Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (ред. от 28.01.2022г), постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (ред. от 30.11.2021г).
Уполномоченный орган, утвердивший Программу	Администрация города Иркутска (664025, г. Иркутск, ул. Ленина, 14)
Разработчик Программы	Общество с ограниченной ответственностью «Сетевая компания «ИРКУТ» (664020, г. Иркутск, ул. Авиастроителей, 28А)
Исполнитель Программы	Общество с ограниченной ответственностью «Сетевая компания «ИРКУТ» (664020, г. Иркутск, ул. Авиастроителей, 28А)
Цели Программы	<ul style="list-style-type: none">- обеспечение бесперебойной эксплуатации системы водоснабжения, водоотведения города Иркутска (микрорайон Иркутск-II) путём проведения капитального ремонта объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения;- обеспечение снижения энергоёмкости оказываемых услуг по водоснабжению и водоотведению;- обеспечение стабильного и доступного питьевого водоснабжения населения и организаций города Иркутска (микрорайон Иркутск-II);- обеспечение санитарно-гигиенической и экологической безопасности территории города Иркутска и реки Ангара.
Задачи Программы	Повышение надёжности работы систем водоснабжения и водоотведения, увеличение сроков службы её элементов
Сроки реализации Программы	2023-2027 годы
Объём и источники финансирования	Общий объём финансовых потребностей по плановым мероприятиям по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, мероприятиям по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и мероприятиям по повышению качества обслуживания абонентов составляет: на 2023 год – 12 869, 80 руб. без НДС, из них за счёт: - тарифов на водоснабжение и водоотведение –12 869, 80 руб.; на 2024 год – 13 339, 90 руб. без НДС, из них за счёт: - тарифов на водоснабжение и водоотведение –13 339, 90 руб.;

	<p>на 2025 год – 13 734, 80 руб. без НДС, из них за счёт:</p> <ul style="list-style-type: none"> - тарифов на водоснабжение и водоотведение – 13 734, 80 руб. <p>на 2026 год – 14 141, 30 руб. без НДС, из них за счёт:</p> <ul style="list-style-type: none"> - тарифов на водоснабжение и водоотведение – 14 141, 30 руб. <p>на 2027 год – 14 559, 90 руб. без НДС, из них за счёт:</p> <ul style="list-style-type: none"> - тарифов на водоснабжение и водоотведение – 14 559, 90 руб.
Ожидаемые результаты реализации Программы	<ul style="list-style-type: none"> - обеспечение населения города Иркутска (микрорайон Иркутск-II) питьевой водой в необходимом количестве и надлежащего качества; - повышение надежности системы работы водоснабжения и водоотведения города Иркутска (микрорайон Иркутск-II); - снижение аварийности на сетях водопровода и канализации; - предотвращение ущерба окружающей природной среде; - обеспечение санитарно-гигиенической и экологической безопасности территории города Иркутска и реки Ангара.
Организация контроля реализации программы	Администрация города Иркутска

II. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

№ п/п	Мероприятия
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения	
2023 год	
1	Капитальный ремонт водопроводной сети Д-160 мм, L=318 м; Д-110 мм, L=23м; Д- 63 мм, L=48 м по ул. С. Партизан,11а-ул.Украинская,23 по пер. Пулковский
2	Капитальный ремонт водопроводной сети Д-110 мм, L=28 м по ул. Волгоградская 6, -ул. М. Говорова 20
3	Капитальный ремонт водопроводной сети Д-110 мм, L=27 м по ул. Сибирских Партизан 11а
4	Замена водоразборных колонок – 10 шт (ул. К. Путь-М. Ульяновой; ул. Волгоградская-М. Говорова; ул. Ленинградская 29; ул. Мира 60; ул. Гравийная 80-2 шт; ул. 3 Космодемьянской-Делегатская; ул. 3. Космодемьянской 7; пр. У. Громовой 2; ул. Сахалинская 1).
5	Замена арматуры на водопроводных сетях – 22 шт. (ул. Курганская 7,19,29,45; ул. Тракторная 72; ул. Куликовская 7,9,8; ул. Новаторов 26а; ул. Куликовская 1,1а; ул. Чекалина 18,20; ул. Новаторов-Попова;-2 шт; ул. Новаторов-Лескова-2 шт; ул. Куликовская 7-Чекалина; ул. Тракторная 80,64;ул. Мира 126-2 шт).
6	Ремонт водопроводных колодцев – 25 шт. (ул. Попова 5,34; ул. Шпачека-Крымская-3 шт; ул. Речная 7,12,45-3 шт; пер Пулковский 14,28,24А,21; ул. Волгоградская 120,122; ул. Шишкина 10,16,3; ул. Мира 60,62,84,90а; ул. Тракторная 12-2 шт).
2024 год	
1	Капитальный ремонт водопроводной сети Д-160 мм, L=60 м; Д-63 мм, L=48 м по ул. Новаторов 26а - ул. Куликовская 3-За
2	Капитальный ремонт водопроводной сети Д-160 мм, L=160 м; Д-110 мм, L=20 м по

	ул. Авиастроителей-ул. Новаторов 16
3	Капитальный ремонт водопроводной сети Д-110 мм, L-26 м по ул. Просвещения 36
4	Капитальный ремонт водопроводной сети Д-110 мм, L=48 м по ул. Новаторов 24Б - 24В
5	Капитальный ремонт водопроводной сети Д-160 мм, L=90 м по ул. Волгоградская 122 - ул. Мира 101
6	Замена водоразборных колонок – 10 шт (ул. Лескова-Тропинина; ул. Тропинина-Матросова; ул Тропинина-Гастелло; ул. Тропинина-Шевченко; ул. Речная 1,26,72; ул. Попова 4,16,38).
7	Замена арматуры на водопроводных сетях – 22 шт (ул. Волгоградская 93,95,120,122; ул. Мира 101; ул. Волгоградская 45,49,53,57,59,69-2 шт; ул. Ленинградская 68,66,58; ул. Волгоградская-Говорова-2 шт; ул. Волгоградская-Панфилова; ул. Ленинградская 78-2 шт; ул. Мира 122-2 шт).
8	Ремонт водопроводных колодцев – 25 шт (ул. Баха 3,15; ул. С. Партизан 24,26; ул. Мира 124-2шт; ул. Мира 100-2 шт; ул. Серафимовича-2 шт; ул. Тропинина-Шевченко; ул. Тропинина-Поликарпова; ул. Новаторов, 51-2 шт; ул. Алтайская 24,18,4-2 шт; ул. Авиастроителей 51-2 шт; ул. Курганская 5,17,19; пр. У. Громовой 19,38).
2025 год	
1	Капитальный ремонт водопроводной сети Д-225 мм, L = 215м ул. Авиастроителей 28 – ул. Куликовская 1А
2	Капитальный ремонт водопроводной сети Д-110 мм, L=65м, Д-63 мм, L=120 м от ул. Крымская,9 до ул. Крымской,46 с заменой вводов по ул. Просвещения,21.
3	Капитальный ремонт водопроводной сети Д-110 мм, L=156 м по ул. Авиастроителей 16, 18, 20, 22 с заменой 2-х колодцев
4	Замена водоразборных колонок – 10 шт (ул. Лескова 83,80,49; ул. Матросова 74; ул. Новаторов-Державина; ул. Речная 45,37,25; пр. У. Громовой 17,36).
5	Замена арматуры на водопроводных сетях – 22 шт (ул. Речная 1,37,25; ул. Алтайская 2,4; ул. Авиастроителей 18,20,16,14,51; ул. Авиастроителей 26б,26а,26; пер. Пулковский 28,30; ул. Речная-Пулковский-2 шт; пер. Пулковский, 24; ул. Попова-У. Громовой; ул. Попова 56; ул. Мира 100; ул. Мира 108).
6	Ремонт водопроводных колодцев – 25 шт (ул. Украинская 21,17,13,9; ул. Просвещения-ул. Украинская-2 шт; ул. Жукова 11-2 шт; ул. Мира-М. Ульяновой-2шт; ул. Лескова 80,83,49; ул. Почтамтская 90,94; ул. Новаторов 18,20; ул. Шишкина 9,7;ул. Авиастроителей 63,57,12,4-2 шт; ул. Авиастроителей 37).
2026 год	
1	Капитальный ремонт водопроводной сети Д-160 мм, L=265 м от ул. Сибирских Партизан 11 до ул. Украинской по ул. Просвещения с заменой 5 колодцев.
2	Капитальный ремонт водопроводной сети Д- 315 мм, L= 200 м ул. Ленинградская,77 – ул. Почтамтская,92
3	Капитальный ремонт водопроводной сети Д-160 мм, L=72 м ул. Просвещения 36-ул. Авиастроителей 1
4	Замена водоразборных колонок – 10 шт (ул. Речная 56; ул. Курганская 7,19; ул. Трактовая 12,38,56,72; ул. Попова 56; ул. Лескова-Новаторов; ул. Лескова 34).
5	Замена арматуры на водопроводных сетях – 22 шт (ул. Просвещения 26,28,30, 36; ул. С. Партизан 14; ул. Просвещения 15; ул. Украинская,5; ул. Жукова 20; ул. С. Партизан 20,22,24,26,30; ул. Просвещения 36-2 шт; ул. Жукова 18,16; ул. С. Партизан 11; ул. С. Партизан 7,11; ул. Муравьева-Ленинградская-2 шт).
6	Ремонт водопроводных колодцев – 25 шт (ул. Д. Бедного 25,27; ул. Авиастроителей 2, 2а-2 шт; ул. Таманская 15; ул. Жукова 3-2 шт;

	ул. С. Партизан 23,30; ул. Новаторов 24в,24г,26а-2 шт; ул. Куликовская 8,10; ул. Просвещения 26,28; ул. Крымская 46,38-2 шт; ул. Мира 118; ул. Речная 80,72; ул. Алтайская 20).
2027 год	
1	Капитальный ремонт водопроводной сети Д- 225 мм, L=120 м от ул. Тракторная,80 до ул. Курганская,19
2	Капитальный ремонт водопроводной сети Д-63 мм, L=270 м- (замена вводов) по ул. Шпачека 15, 17, 21, 23, 26, 28, 24, 22, 20, 18.
3	Капитальный ремонт водопроводной сети Д-110мм, L=18 м по ул. Мира 59
4	Замена водоразборных колонок – 10 (ул. Курганская 29; ул. Тракторная 26,46,64; ул. Лескова 71; ул. Новаторов –шк 60; ул. Речная 51; ул. Речная 90; ул. Курганская 45; ул. У. Громовой,2).
5	Замена арматуры на водопроводных сетях – 22 шт (ул. Жукова 4,6,8; ул. Панфилова 7-2 шт; ул. Украинская 12,21,23; ул. Новаторов 16,18,20,24,24а; ул. Мира-Жукова-2 шт; ул. Мира 60-2 шт; ул. С. Партизан-Жукова; ул. С. Партизан-Шпачека; ул. Шпачека 18б; ул. Мира-Муравьева; ул. Волгоградская-Новаторов).
6	Ремонт водопроводных колодцев – 25 шт (ул. Ленинградская 104-2 шт; ул. М. Говорова-Волгоградская-2 шт; ул. Мира 16-2 шт; ул. Шпачека 18,18а; ул. Жукова 12,6,7; ул. Гражданская 7,8; ул. Мира 19,57; ул. Д. Бедного 40,38; ул. Волгоградская 93-3 шт; ул. Тракторная 38,46-2 шт; ул. Серафимовича 8,9).
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения	
2023 год	
1	Капитальный ремонт напорного коллектора Д- 400 мм, L=100x2 м от ул. Макаренко до ул. Гражданская 64
2	Капитальный ремонт канализационной сети Д-200 мм, L=55 мм ул. Волгоградская 120
3	Ремонт канализационных колодцев, 25 шт (Новаторов 16,18 -5 шт; ул. Куликовская 3,3а -5 шт; ул. Волгоградская 57- 4 шт; ул. Панфилова 7-3 шт; ул. Шпачека 20, 26 - 4 шт; ул. Жукова 18,16,20 - 4 шт).
2024 год	
1	Капитальный ремонт напорного коллектора Д-400 мм, L=75x2м от ул. Гражданская 64 до ул. Мира 122
2	Капитальный ремонт канализационной сети Д- 200 мм, L=125 м ул. Крымская, 25-29
3	Ремонт канализационных колодцев, 25 шт. (ул. Алтайская 18,20,24 -7 шт; ул. Крымская 46,50 - 6 шт; ул. Новаторов 24г - 4 шт; ул. Авиастроителей 45,43,37,19 - 4 шт; ул. Мира 57,59,101,103 - 4 шт).
2025 год	
	Капитальный ремонт напорного коллектора Д-400 мм, L=340 м от ИАЗ по ул. Гравийная до ГКНС.
2	Капитальный ремонт канализационной сети Д-200 мм, L=56 м ул. Мира, 95-97

3	Ремонт канализационных колодцев, 25 шт. (ул. Мира 100 - 3шт; ул. Волгоградская 110,112 - 4шт; ул. Крымская 3 - 4шт; ул. Баха 2 -2шт; ул. Шпачека 24,25,25а - 4шт; ул. Куликовская 27,31 - 4шт.; ул. Д. Бедного 24,30 - 4 шт).
2026 год	
1	Капитальный ремонт напорного коллектора Д- 400 мм, L=230 м от ул. Новаторов 11 до ИАЗ
2	Ремонт канализационных колодцев, 25 шт. (ул. Жукова 9 - 5шт; ул. С. Партизан 7,11,13 - 5шт; ул. Д. Бедного 28 - 3шт; ул. Просвещения 21,25,38 - 4шт; ул. С. Партизан 10 - 3 шт; ул. Ленинградская 78 - 2шт; ул. М. Говорова 20 - 3шт).
2027 год	
1	Капитальный ремонт канализационной сети Д-250 мм, L=140 м по ул. Просвещения, 36 - Авиастроителей,1
2	Капитальный ремонт канализационной сети Д- 160 мм, L= 140 м ул. Гражданская,66-74
3	Капитальный ремонт канализационной сети Д-200 мм, L=90 м ул. Украинская 3-5
4	Ремонт канализационных колодцев, 25 шт (ул. Жукова 2,6,8,12 -6 шт; ул. Новаторов 26а,24в,24г - 8шт; ул. Шишкина 1,7,9 - 5шт; ул Новаторов 7,9 -4шт; ул. Новаторов 14 - 2шт).

III. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Мероприятия	Способ исполнения	Сумма, без НДС, тыс.руб.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий по ремонту централизованной системы водоснабжения			
2023 год			
1	Капитальный ремонт водопроводной сети Д-160 мм, L=318 м; Д-110 мм, L=23м; Д- 63 мм, L=48 м по ул. С. Партизан,11а-ул.Украинская,23 по пер. Пулковский	хоз. способ	5 261,77
2	Капитальный ремонт водопроводной сети Д-110 мм, L=28 м по ул. Волгоградская 6, -ул. М. Говорова 20	хоз. способ	356,03
3	Капитальный ремонт водопроводной сети Д-110 мм, L=27 м по ул. Сибирских Партизан 11а	хоз. способ	368,97
4	Замена водоразборных колонок –10 шт.	хоз. способ	387,44
5	Замена арматуры на водопроводных сетях –22 шт.	хоз. способ	355,73
6	Ремонт водопроводных колодцев –25 шт.	хоз. способ	971,52
	ИТОГО		7 701,50
2024 год			
1	Капитальный ремонт водопроводной сети Д-160 мм, L=60 м; Д-63 мм, L=48 м по ул. Новаторов 26а - ул. Куликовская 3-3а	хоз. способ	1414,55

2	Капитальный ремонт водопроводной сети Д-160 мм, L=160 м; Д-110 мм, L=20 м по ул. Авиастроителей-ул. Новаторов 16	хоз. способ	1974,23
3	Капитальный ремонт водопроводной сети Д-110 мм, L-26 м по ул. Просвещения 36	хоз. способ	322,65
4	Капитальный ремонт водопроводной сети Д-110 мм, L=48 м по ул. Новаторов 24Б - 24В	хоз. способ	724,52
5	Капитальный ремонт водопроводной сети Д-160 мм, L=90 м по ул. Волгоградская 122 - ул. Мира 101	хоз. способ	1736,01
6	Замена водоразборных колонок – 10 шт.	хоз. способ	407,67
7	Замена арматуры на водопроводных сетях –22 шт.	хоз. способ	365,77
8	Ремонт водопроводных колодцев – 25 шт.	хоз. способ	1037,41
	ИТОГО		7 982,80
2025 год			
1	Капитальный ремонт водопроводной сети Д-225мм, L = 215м ул. Авиастроителей 28 – ул. Куликовская 1А	хоз. способ	2756,76
2	Капитальный ремонт водопроводной сети Д-110 мм, L=65м, Д-63 мм, L=120 м от ул. Крымской,9 до ул. Крымской,46 с заменой вводов по ул. Просвещения,21.	хоз. способ	2416,07
3	Капитальный ремонт водопроводной сети Д-110 мм, L=156 м по ул. Авиастроителей 16, 18, 20, 22 с заменой 2-х колодцев	хоз. способ	1215,96
4	Замена водоразборных колонок – 10 шт.	хоз. способ	413,43
5	Замена арматуры на водопроводных сетях –22 шт.	хоз. способ	378,80
6	Ремонт водопроводных колодцев – 25 шт.	хоз. способ	1038,08
	ИТОГО		8 219,10
2026 год			
1	Капитальный ремонт водопроводной сети Д-160 мм, L=265 м от ул. Сибирских Партизан 11 до ул. Украинской по ул. Просвещения с заменой 5 колодцев.	хоз. способ	2455,30
2	Капитальный ремонт водопроводной сети Д- 315 мм, L= 200 м ул. Ленинградская,77 – ул. Почтамтская,92	хоз. способ	3657,52
3	Капитальный ремонт водопроводной сети Д-160 мм, L=72 м ул. Просвещения 36- ул. Авиастроителей 1	хоз. способ	472,87
4	Замена водоразборных колонок – 10 шт.	хоз. способ	424,24
5	Замена арматуры на водопроводных сетях –22 шт.	хоз. способ	390,58
6	Ремонт водопроводных колодцев – 25 шт.	хоз. способ	1061,90
	ИТОГО		8 462,40
2027 год			
1	Капитальный ремонт водопроводной сети Д- 225 мм, L=120 м от ул. Тракторная,80 до ул. Курганская,19	хоз. способ	1433,25

2	Капитальный ремонт водопроводной сети Д-63 мм, L=270 м- (замена вводов) по ул. Шпачека 15, 17, 21, 23, 26, 28, 24, 22, 20, 18.	хоз. способ	5152,19
3	Капитальный ремонт водопроводной сети Д-110мм, L=18 м по ул. Мира 59	хоз. способ	165,27
4	Замена водоразборных колонок – 10 шт.	хоз. способ	441,34
5	Замена арматуры на водопроводных сетях –22 шт.	хоз. способ	393,72
6	Ремонт водопроводных колодцев – 25 шт.	хоз. способ	1127,13
	ИТОГО		8 712,90
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий по ремонту централизованной системы водоотведения			
2023 год			
1	Капитальный ремонт напорного коллектора Д- 400 мм, L=100х2 м от ул. Макаренко до ул. Гражданской 64	хоз. способ	4001,03
3	Капитальный ремонт канализационной сети Д-200 мм, L=55 мм ул. Волгоградская 120	хоз. способ	373,03
3	Ремонт канализационных колодцев, 25 шт.	хоз. способ	794,20
	ИТОГО		5 168,3
2024 год			
1	Капитальный ремонт напорного коллектора Д-400 мм, L=75х2 м от ул. Гражданской 64 до ул. Мира 122	хоз. способ	3327,09
2	Капитальный ремонт канализационной сети Д- 200 мм, L=125 м ул. Крымская, 25-29	хоз. способ	1070,88
3	Ремонт канализационных колодцев, 25 шт.	хоз. способ	959,14
	ИТОГО		5 357,10
2025 год			
1	Капитальный ремонт напорного коллектора Д-400 мм, L=340 м от ИАЗ по ул. Гравийной до ГКНС.	хоз. способ	4239,99
2	Капитальный ремонт канализационной сети Д-200 мм, L=56 м ул. Мира,95-97	хоз. способ	440,49
3	Ремонт канализационных колодцев, 25 шт.	хоз. способ	835,23
	ИТОГО		5 515,70
2026 год			
1	Капитальный ремонт напорного коллектора Д- 400 мм, L=230 м от ул. Новаторов 11 до ИАЗ	хоз. способ	4824,80
2	Ремонт канализационных колодцев, 25 шт.	хоз. способ	854,11
	ИТОГО		5 678,90

2027 год			
1	Капитальный ремонт канализационной сети Д-250 мм, L=140 м по ул. Просвещения, 36 - Авиастроителей,1	хоз. способ	2499,76
2	Капитальный ремонт канализационной сети Д- 160 мм, L= 140 м ул. Гражданская,66-74	хоз. способ	1277,32
3	Капитальный ремонт канализационной сети Д-200 мм, L=90 м ул. Украинская 3-5	хоз. способ	1020,91
4	Ремонт канализационных колодцев, 25 шт.	хоз. способ	1049,01
	ИТОГО		5 847,00

IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ ТРАНСПОРТИРОВКИ ВОДЫ, ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД

№ п / п	Наименование услуги	ед. изм.	период				
			2023	2024	2025	2026	2027
План транспортируемой питьевой воды по водопроводным сетям ООО «СК «ИРКУТ» на 2023-2027 годы							
1	Объем воды, поступившей в сеть	тыс.м3	4 382,46	4 382,46	4 382,46	4 382,46	4 382,46
2	Объем транспортировки	тыс.м3	4 184,80	4 184,80	4 184,80	4 184,80	4 184,80
3	Собственные нужды ООО «СК «ИРКУТ»	тыс.м3	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64
4	Потери водопроводной в сети	тыс.м3	195,02	195,02	195,02	195,02	195,02
5	Доля потерь	%	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45
План транспортируемых сточных вод по канализационным сетям ООО «СК «ИРКУТ» на 2023-2027 годы							
1	Объем сточных вод, отводимых в сети гарантирующей организации	тыс.м3	3 142,80	3 142,80	3 142,80	3 142,80	3 142,80
2	Объем транспортировки	тыс.м3	3 137,18	3 137,18	3 137,18	3 137,18	3 137,18
3	Собственные нужды ООО «СК «ИРКУТ»	тыс.м3	5,62	5,62	5,62	5,62	5,62

V. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения
	График реализации мероприятий по ремонту централизованной системы водоснабжения:	
	2023 год	
1	Капитальный ремонт водопроводной сети Д-160 мм, L=318 м; Д-110 мм, L=23м; Д- 63 мм, L=48 м по ул. С. Партизан, 11а-	май

	ул.Украинская,23 по пер. Пулковский	
2	Капитальный ремонт водопроводной сети Д-110 мм, L=28 м по ул. Волгоградская 6, -ул. М. Говорова 20	июнь
3	Капитальный ремонт водопроводной сети Д-110 мм, L=27 м по ул. Сибирских Партизан 11а	июль
4	Замена водоразборных колонок –10 шт.	1-4 кв.
5	Замена арматуры на водопроводных сетях –22 шт.	1-4 кв.
6	Ремонт водопроводных колодцев –25 шт.	май-сентябрь
	2024 год	
1	Капитальный ремонт водопроводной сети Д-160 мм, L=60 м; Д-63 мм, L=48 м по ул. Новаторов 26а - ул. Куликовская 3-3а	июнь
2	Капитальный ремонт водопроводной сети Д-160 мм, L=160 м; Д-110 мм, L=20 м по ул. Авиастроителей-ул. Новаторов 16	июль
3	Капитальный ремонт водопроводной сети Д-110 мм, L-26 м по ул. Просвещения 36	сентябрь
4	Капитальный ремонт водопроводной сети Д-110 мм, L=48 м по ул. Новаторов 24Б - 24В	август
5	Капитальный ремонт водопроводной сети Д-160 мм, L=90 м по ул. Волгоградская 122 - ул. Мира 101	октябрь
6	Замена водоразборных колонок – 10 шт.	1-4 кв.
7	Замена арматуры на водопроводных сетях –22 шт.	1-4 кв.
8	Ремонт водопроводных колодцев – 25 шт.	май-сентябрь
	2025 год	
1	Капитальный ремонт водопроводной сети Д-225 мм, L = 215м ул. Авиастроителей 28 – ул. Куликовская 1А	июнь
2	Капитальный ремонт водопроводной сети Д-110 мм, L=65м, Д-63 мм, L=120 м от ул. Крымской,9 до ул. Крымской,46 с заменой вводов по ул. Просвещения,21.	июль
3	Капитальный ремонт водопроводной сети Д-110 мм, L=156 м по ул. Авиастроителей 16, 18, 20, 22 с заменой 2-х колодцев	август
4	Замена водоразборных колонок – 10 шт.	1-4 кв.
5	Замена арматуры на водопроводных сетях –22 шт.	1-4 кв.
6	Ремонт водопроводных колодцев – 25 шт.	май-сентябрь
	2026	
1	Капитальный ремонт водопроводной сети Д-160 мм, L=265 м от ул. Сибирских Партизан 11 до ул. Украинской по ул. Просвещения с заменой 5 колодцев.	июнь
2	Капитальный ремонт водопроводной сети Д- 315 мм, L= 200 м ул. Ленинградская,77 – ул. Почтамтская,92	июль
3	Капитальный ремонт водопроводной сети Д-160 мм, L=72 м ул. Просвещения 36-ул. Авиастроителей 1	август
4	Замена водоразборных колонок – 10 шт.	май-сентябрь
5	Замена арматуры на водопроводных сетях –22 шт.	1-4 кв.
6	Ремонт водопроводных колодцев – 25 шт.	1-4 кв.
	2027	
1	Капитальный ремонт водопроводной сети Д- 225 мм, L=120 м от ул. Тракторная,80 до ул. Курганская,19	май

2	Капитальный ремонт водопроводной сети Д-63 мм, L=270 м- (замена вводов) по ул. Шпачека 15, 17, 21, 23, 26, 28, 24, 22, 20, 18.	июнь
3	Капитальный ремонт водопроводной сети Д-110мм, L=18 м по ул. Мира 59	июль
4	Замена водоразборных колонок – 10 шт.	май-сентябрь
5	Замена арматуры на водопроводных сетях –22 шт.	1-4 кв.
6	Ремонт водопроводных колодцев – 25 шт.	1-4 кв.
График реализации мероприятий по ремонту централизованной системы водоотведения		
2023		
1	Капитальный ремонт напорного коллектора Д- 400 мм, L=100х2 м от ул. Макаренко до ул. Гражданской 64	июнь
2	Капитальный ремонт канализационной сети Д-200 мм, L=55 мм ул. Волгоградская 120	август
3	Ремонт канализационных колодцев, 25 шт.	2-3 кв.
2024		
1	Капитальный ремонт напорного коллектора Д-400 мм, L=75х2 м от ул. Гражданской 64 до ул. Мира 122	июнь
2	Капитальный ремонт канализационной сети Д- 200 мм, L=125 м ул. Крымская, 25-29	август
3	Ремонт канализационных колодцев, 25 шт.	2-3 кв.
2025		
1	Капитальный ремонт напорного коллектора Д-400 мм, L=340 м от ИАЗ по ул. Гравийной до ГКНС.	июнь
2	Капитальный ремонт канализационной сети Д-200 мм, L=56 м ул. Мира,95-97	июль
3	Ремонт канализационных колодцев, 25 шт.	2-3 кв.
2026		
1	Капитальный ремонт напорного коллектора Д- 400 мм, L=230 м от ул. Новаторов 11 до ИАЗ	июнь
2	Ремонт канализационных колодцев, 25 шт.	2-3 кв.
2027		
1	Капитальный ремонт канализационной сети Д-250 мм, L=140 м по ул. Просвещения, 36 - Авиастроителей,1	июнь
2	Капитальный ремонт канализационной сети Д- 160 мм, L= 140 м ул. Гражданская,66-74	июль
3	Капитальный ремонт канализационной сети Д-200 мм, L=90 м ул. Украинская 3-5	август
4	Ремонт канализационных колодцев, 25 шт.	2-3 кв.

VI. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п/ Наименование мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия	Показатели и индикаторы выполнения производственных программ						Финансовые потребности, необходимые для выполнения мероприятий по повышению эффективности предприятий. тыс руб.	Источник финансирования,	Экономический эффект от мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия, руб.
	Наименование показателей	Единица измерения	Значение индикатора						
			Наименование индикаторов	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Изменение показателя за период			
Плановые значения показателей надежности объектов централизованной системы водоснабжения на 2023-2027 годы:									
2023 год									
1. Кап. ремонт объектов централизованной системы водоснабжения- 444 м. (общ. 58,55 км).	Надежность и бесперебойность централизованных систем водоснабжения	Ед./км	Удельное количество аварий и повреждений на водопроводных сетях в год	0,256 (15/58,55)	0,239 (14/58,55)	0,017 (0,256-0,239)	5 986,77	Тариф	37 170,37 (на ликвидацию 1 аварии – 37 170,34 руб.)
2. Замена водопроводных колодцев (25 шт)	Эффективность использования ресурсов	м3	Для потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	4,45	4,45	0	971,52	Тариф	
3. Ремонт водоразборных колонок (10 шт)				4,45	4,45	0	387,44	Тариф	
4. Ремонт запорной арматуры (22 шт)				4,45	4,45	0	355,73	Тариф	
Перечень сетей по капитальному ремонту 2023г. (444 м):									
1. Капитальный ремонт водопроводной сети Д-160 мм, L=318 м; Д-110 мм, L=23м; Д- 63 мм, L=48 м по ул. С. Партизан, 11а-ул. Украинская, 23 по пер. Пулковский									
2. Капитальный ремонт водопроводной сети Д-110 мм, L=28 м по ул. Волгоградская 6, -ул. М. Говорова 20									
3. Капитальный ремонт водопроводной сети Д-110 мм, L=27 м по ул. Сибирских Партизан 11а									
2024 год									
1. Кап. ремонт объектов централизованной системы водоснабжения	Надежность и бесперебойность централизованных систем водоснабжения	Ед./км	Удельное количество аварий и повреждений на водопроводе	0,239 (14/58,55)	0,239 (14/58,55)	0,00 (0,239-0,239)	6 171,96	Тариф	0

ния- 452 м. (общ.58,55км)	систем водоснабжения		дных сетях в год						
2. Замена водопроводных колодцев (25 шт)	Эффективность использования ресурсов	м3	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	4,45	4,45	0	1037,41	Тариф	
3. Ремонт водоразборных колонок (10 шт)				4,45	4,45	0	407,67	Тариф	
4. Ремонт запорной арматуры (22 шт)				4,45	4,45	0	365,77	Тариф	
Перечень сетей по капитальному ремонту 2024 г.(452 м):									
1.Капитальный ремонт водопроводной сети Д-160 мм, L=60 м; Д-63 мм, L=48 м по ул. Новаторов 26а - ул. Куликовская 3-3а									
2.Капитальный ремонт водопроводной сети Д-160 мм, L=160 м; Д-110 мм, L=20 м по ул. Авиастроителей-ул. Новаторов 16									
3.Капитальный ремонт водопроводной сети Д-110 мм, L-26 м по ул. Просвещения 36									
4.Капитальный ремонт водопроводной сети Д-110 мм, L=48 м по ул. Новаторов 24Б - 24В									
5.Капитальный ремонт водопроводной сети Д-160 мм, L=90 м по ул. Волгоградская 122 - ул. Мира 101									
2025 год									
1.Кап.ремонт объектов централизованной системы водоснабжения- 556 м. (общ.58,55км)	Надежность и бесперебойность централизованных систем водоснабжения	Ед./км	Удельное количество аварий и повреждений на водопроводных сетях в год	0,239 (14/58,55)	0,222 (13/58,55)	0,017 (0,239-0,222)	6 388,79	Тариф	37 170,34 (на ликвидацию 1 аварии – 37 170,34 руб.)
2. Замена водопроводных колодцев (25 шт)	Эффективность использования ресурсов	м3	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	4,45	4,45	0	1038,08	Тариф	
3. Ремонт водоразборных колонок (10 шт)				4,45	4,45	0	413,43	Тариф	
4. Ремонт запорной арматуры (22 шт)				4,45	4,45	0	378,80	Тариф	
Перечень сетей по капитальному ремонту 2025г. (556 м):									
1.Капитальный ремонт водопроводной сети Д-225 мм, L = 215м ул. Авиастроителей 28 – ул. Куликовская 1А									
2.Капитальный ремонт водопроводной сети Д-110 мм, L=65м, Д-63 мм, L=120 м от ул. Крымской,9 до ул. Крымской,46 с заменой вводов по ул. Просвещения,21.									
3.Капитальный ремонт водопроводной сети Д-110 мм, L=156 м по ул. Авиастроителей 16, 18, 20, 22 с заменой 2-х колодцев									
2026 год									

1.Кап.ремонт объектов централизованной системы водоснабжения-537 м. (общ.58,55км)	Надежность и бесперебойность централизованных систем водоснабжения	Ед./км	Удельное количество аварий и повреждений на водопроводных сетях в год	0,222 (13/58,55)	0,205 (12/58,55)	0,017 (0,222-0,205)	6 585,69	Тариф	37 170,34 (на ликвидацию 1 аварии – 37 170,34 руб.)
2. Замена водопроводных колодцев (25 шт)	Эффективность использования ресурсов	%	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	4,45	4,45	0	1061,90	Тариф	
3. Ремонт водоразборных колонок (10 шт)				4,45	4,45	0	424,24	Тариф	
4. Ремонт запорной арматуры (22 шт)				4,45	4,45	0	390,58	Тариф	

Перечень сетей по капитальному ремонту 2026 г. (537 м):

1.Капитальный ремонт водопроводной сети Д-160 мм, L=265 м от ул. Сибирских Партизан 11 до ул. Украинской по ул. Просвещения с заменой 5 колодцев.

2.Капитальный ремонт водопроводной сети Д- 315 мм, L= 200 м ул. Ленинградская,77 – ул. Почтамтская,92

3.Капитальный ремонт водопроводной сети Д-160 мм, L=72 м ул. Просвещения 36-ул. Авиастроителей 1

2027 год

1.Кап.ремонт объектов централизованной системы водоснабжения-408 м. (общ.58,55км)	Надежность и бесперебойность централизованных систем водоснабжения	Ед./км	Удельное количество аварий и повреждений на водопроводных сетях в год	0,205 (12/58,55)	0,205 (12/58,55)	0,0 (0,205-0,205)	6 750,71	Тариф	0
2. Замена водопроводных колодцев (25 шт)	Эффективность использования ресурсов	%	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	4,45	4,45	0	1127,13	Тариф	
3. Ремонт водоразборных колонок (10 шт)				4,45	4,45	0	441,34	Тариф	
4. Ремонт запорной арматуры (22 шт)				4,45	4,45	0	393,72	Тариф	

Перечень сетей по капитальному ремонту 2027г. (408 м):

1.Капитальный ремонт водопроводной сети Д- 225 мм, L=120 м от ул. Тракторная,80 до ул. Курганская,19

2.Капитальный ремонт водопроводной сети Д-63 мм, L=270 м- (замена вводов) по ул. Шпачека 15, 17, 21, 23, 26, 28, 24, 22, 20, 18.

3.Капитальный ремонт водопроводной сети Д-110мм, L=18 м по ул. Мира 59

Плановые значения показателей надежности объектов централизованной системы водоотведения на 2023-2027 годы:

2023 год									
1.Кап.ремонт объектов централизованной системы водоотведения- 155 м. (общ. 49,398 км)	Надежность и бесперебойность централизованных сетей водоотведения	Ед./км	Количество аварий и засоров на канализационных сетях	0,02 (1/49,398)	0,02 (1/49,398)	0,0	4 374,06	Тариф	0
Перечень канализационных сетей по капитальному ремонту 2023г. (155 м):									
1.Капитальный ремонт напорного коллектора Д- 400 мм, L=100х2 м от ул. Макаренко до ул. Гражданской 64									
2. Капитальный ремонт канализационной сети Д-200 мм, L=55 мм ул. Волгоградская 120									
2024 год									
1.Кап.ремонт объектов централизованной системы водоотведения- 465 м. (общ. 49,398 км)	Надежность и бесперебойность централизованных сетей водоотведения	Ед./км	Количество аварий и засоров на канализационных сетях	0,02 (1/49,398)	0,02 (1/49,398)	0,0	4 397,97	Тариф	0
Перечень канализационных сетей по капитальному ремонту 2024 г. (465 м):									
1.Капитальный ремонт напорного коллектора Д-315 мм, L=340 м от ИАЗ по ул. Гравийной до ГКНС									
16. Капитальный ремонт канализационной сети Д- 200 мм, L=125 м ул. Крымская, 25-29									
2025 год									
1.Кап.ремонт объектов централизованных систем водоотведения- 396 м. (общ. 49,398 км)	Надежность и бесперебойность водоотведения	Ед./км	Количество аварий и засоров на канализационных сетях	0,02 (1/49,398)	0,02 (1/49,398)	0,0	4 680,48	Тариф	0
Перечень канализационных сетей по капитальному ремонту 2025 г. (396 м):									
1.Капитальный ремонт напорного коллектора Д-400 мм, L=340 м от ИАЗ по ул. Гравийной до ГКНС..									
2. Капитальный ремонт канализационной сети Д-200 мм, L=56 м ул. Мира,95-97									
2026 год									
1.Кап.ремонт объектов централизованных систем водоотведения- 230 м. (общ. 49,398 км)	Надежность и бесперебойность водоотведения	Ед./км	Количество аварий и засоров на канализационных сетях	0,02 (1/49,398)	0,02 (1/49,398)	0,0	4 824,80	Тариф	0
Перечень канализационных сетей по капитальному ремонту 2026 г. (230 м):									
1.Капитальный ремонт напорного коллектора Д- 400 мм, L=230 м от ул. Новаторов 11 до ИАЗ									

2027 год									
1.Кап.ремонт объектов централизованных систем водоотведения- 370 м. (общ. 49,398 км	Надежность и бесперебойность водоотведения	Ед./км	Количество аварий и засоров на канализационных сетях	0,02 (1/49,398)	0,02 (1/49,398)	0,0	4 797,99	Тариф	0
Перечень канализационных сетей по капитальному ремонту 2027 г. (370 м):									
1.Капитальный ремонт канализационной сети Д-250 мм, L=140 м по ул. Просвещения, 36 - Авиастроителей,1									
2.Капитальный ремонт канализационной сети Д- 160 мм, L= 140 м ул. Гражданская,66-74									
3. Капитальный ремонт канализационной сети Д-200 мм, L=90 м ул. Украинская 3-5									

Расчет индикаторов выполнения Программы на 2023-2027 годы

№ п/п	Наименование	Протяженность участка, км	Количество аварий		Индикаторы					
			Начало периода	Конец периода	Количество перерывов в расчете на протяженность сети			Протяженность сетей, нуждающихся в замене		
					Начало периода	Конец периода	изменение	Начало периода	Конец периода	Изменение
1	2	3	4	5	6 (4:3)	7 (5:3)	8 (7-6)	9 (3*80%)	10 (9-Lкм)	11 (10-9)
По сетям водоснабжения:										
2023 год										
1	Капитальный ремонт водопроводной сети Д-160 мм, L=318 м; Д-110 мм, L=23м; Д-63 мм, L=48 м по ул. С. Партизан, 11а-ул.Украинская,23 по пер. Пулковский	5,74	1	1	0,17	0,17	0	4,59	4,20	-0,39
2	Капитальный ремонт водопроводной сети Д-110 мм, L=28 м по ул. Волгоградская 6, - ул. М. Говорова 20	4,67	1	0	0,21	0,0	-0,21	3,74	3,71	-0,03
3	Капитальный ремонт водопроводной сети Д-110 мм, L=27 м	5,74	1	1	0,17	0,17	0	4,59	4,56	-0,03

	по ул. Сибирских Партизан 11а									
2024 год										
1	Капитальный ремонт водопроводной сети Д-160 мм, L=60 м; Д-63 мм, L=48 м по ул. Новаторов 26а - ул. Куликовская 3-3а	6,36	1	1	0,16	0,16	0	5,09	4,98	-0,11
2	Капитальный ремонт водопроводной сети Д-160 мм, L=160 м; Д-110 мм, L=20 м по ул. Авиастроителей-ул. Новаторов 16	6,36	2	2	0,31	0,31	0	5,09	4,91	-0,18
3	Капитальный ремонт водопроводной сети Д-110 мм, L-26 м по ул. Просвещения 36	5,32	2	2	0,38	0,38	0	4,25	4,22	-0,03
4	Капитальный ремонт водопроводной сети Д-110 мм, L=48 м по ул. Новаторов 24Б - 24В	6,36	2	2	0,31	0,31	0	5,09	5,04	-0,05
5	Капитальный ремонт водопроводной сети Д-160 мм, L=90 м по ул. Волгоградская 122 - ул. Мира 101	5,63	1	1	0,18	0,18	0	4,50	4,41	-0,09
2025 год										
1	Капитальный ремонт водопроводной сети Д-225 мм, L = 215м ул. Авиастроителей 28 – ул. Куликовская 1А	6,36	2	2	0,36	0,36	0	5,08	4,86	-0,22
2	Капитальный ремонт водопроводной сети Д-110 мм, L=65м, Д-63 мм, L=120 м от ул. Крымской,9 до ул. Крымской,46 с заменой вводов по ул. Просвещения,21.	5,32	2	1	0,38	0,19	-0,19	4,25	4,06	-0,19
3	Капитальный ремонт водопроводной сети Д-110 мм, L=156 м по ул. Авиастроителей 16, 18, 20, 22 с заменой 2-х колодцев	4,73	2	2	0,42	0,42	0	3,78	3,62	-0,16

2026 год										
1	Капитальный ремонт водопроводной сети Д-160 мм, L=265 м от ул. Сибирских Партизан 11 до ул. Украинской по ул. Просвещения с заменой 5 колодцев.	5,32	2	1	0,38	0,19	-0,19	4,25	3,985	-0,26
2	Капитальный ремонт водопроводной сети Д- 315 мм, L= 200 м ул Ленинградская,77 – ул. Почтамтская,92	5,63	1	1	0,18	0,18	0	4,50	4,30	-0,20
3	Капитальный ремонт водопроводной сети Д-160 мм, L=72 м ул. Просвещения 36-ул. Авиастроителей 1	5,32	2	2	0,37	0,37	0	4,25	4,18	-0,07
2027 год										
1	Капитальный ремонт водопроводной сети Д- 225 мм, L=120 м от ул. Тракторная,80 до ул. Курганская,19	6,19	1	1	0,16	0,16	0	4,95	4,83	-0,12
2	Капитальный ремонт водопроводной сети Д-63 мм, L=270 м- (замена вводов) по ул. Шпачека 15, 17, 21, 23, 26, 28, 24, 22, 20, 18.	5,74	3	3	0,52	0,52	0	4,59	4,32	-0,27
3	Капитальный ремонт водопроводной сети Д-110мм, L=18 м по ул. Мира 59	4,67	0	0	0	0	0	3,73	3,71	-0,02
По сетям водоотведения:										
2023 год										
1	Капитальный ремонт напорного коллектора Д- 400 мм, L=100x2 м от ул. Макаренко до ул. Гражданской 64	2,39	1	1	0,42	0,42	0	1,91	1,81	-0,1
2	Капитальный ремонт	2,97	0	0	0	0	0	2,38	2,32	-0,06

	канализационной сети Д-200 мм, L=55 мм ул. Волгоградская 120									
2024 год										
1	Капитальный ремонт напорного коллектора Д-400 мм, L=75х2 м от ул. Гражданской 64 до ул. Мира 122	2,39	1	1	0,42	0,42	0	1,91	1,83	-0,08
2	Капитальный ремонт канализационной сети Д- 200 мм, L=125 м ул. Крымская, 25-29	3,78	0	0	0	0	0	3,02	2,89	-0,13
2025 год										
1	Капитальный ремонт напорного коллектора Д-400 мм, L=340 м от ИАЗ по ул. Гравийной до ГКНС.	2,39	1	1	0,42	0,42	0	1,91	1,57	-0,34
2	Капитальный ремонт канализационной сети Д-200 мм, L=56 м ул. Мира,95-97	2,97	0	0	0	0	0	2,38	2,32	-0,06
2026 год										
1	Капитальный ремонт напорного коллектора Д- 400 мм, L=230 м от ул. Новаторов 11 до ИАЗ.	2,39	1	1	0,42	0,42	0	1,91	1,68	-0,23
2027 год										
1	Капитальный ремонт канализационной сети Д-250 мм, L=140 м по ул. Просвещения, 36 - Авиастроителей,1.	3,78	0	0	0	0	0	3,02	2,88	-0,14
2	Капитальный ремонт канализационной сети Д- 160 мм, L= 140 м ул. Гражданская,66-74	3,64	1	1	0,27	0,27	0	2,91	2,77	-0,14
3	Капитальный ремонт канализационной сети Д-200 мм,	2,97	0	0	0	0	0	2,38	2,29	-0,09

	L=90 м ул. Украинская 3-5								
--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

VII. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2021 ГОД

Отчет по объемам транспортировки воды и транспортируемых сточных вод

№ п / п	наименование продукции	ед.изм	2021 год	
			план	факт
Транспортировка питьевой воды по водопроводным сетям				
1	Объем отпуска воды в сеть	тыс.м3	4899,39	4696,73
2	Объем транспортировки	тыс.м3	4676,93	4423,64
3	ООО «СК «ИРКУТ»: собственные нужды	тыс.м3	4,44	2,85
4	Потери в водопроводной сети	тыс.м3	218,02	270,24
Транспортировка сточных вод по канализационным сетям				
1	Объем приема сточных вод	тыс.м3	3297,08	3313,06
2	Объем транспортировки	тыс.м3	3291,47	3307,44
3	ООО «СК «ИРКУТ»: собственные нужды	тыс.м3	5,61	5,62

Выполнение целевых показателей надежности, качества и энергетической эффективности централизованных сетей водоснабжения за 2021 год

№ п/п	Наименование индикатора	2021		Отклонение
		План	Факт	
1	Надежность и бесперебойность централизованных систем водоснабжения			
1.1.	Удельное количество перерывов в подаче воды	1,006	0,262	-0,744
1.1.1.	Количество аварий (повреждений) на системах водоснабжения, 1авария	55	15	-40
1.1.2.	Протяженность сетей, км	54,669	57,34	2,67
2.	Эффективность использования ресурсов			
2.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	4,45	5,75	1,30

Отчет о выполнении мероприятий по ремонту объектов централизованных сетей водоснабжения за 2021 год

Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения				
№	Наименование мероприятия	Сумма затрат на реализацию мероприятия, тыс. руб.		Отклонение
		План 2021 г.	Факт 2021 г.	
1	Капитальный ремонт хозяйственным способом:			
1.1	Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Куликовская 2а-8 Д-225 мм, L=265 м; Д-160 мм, L=20 м; Д-63 мм, L=26 м.	1 573 885	1 008 403,18	-565 481,82
1.2	Капитальный ремонт водопроводной сети ул. Новаторов 51-63 Д-225 мм, L=150 м.	1 352 722	0	-1 352 722
1.3	Капитальный ремонт водопроводной сети от ул. Новаторов 31 до школы № 60 Д-160 мм, L=130 м	1 008 477	0	-1 008 477

1.4	Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Украинская 5-11 Д-160 мм, L=227,65 м, Д-63 мм, L=47,27 м	0	1 126 716,61	+1 126 716,61
1.5	Замена водоразборных колонок план 15 шт, факт 4 шт	170 230	111 092,79	-49 137,21
1.6	Замена арматуры план 25 шт, факт 25 шт (ремонт)	1 357 278	212 929,48	-1 074 348,52
1.7	Замена водопроводных колодцев (ремонт) план 51 шт, факт 26 шт	936 403	461 221,27	-455 181,73
1.8	Ремонт водопроводной насосной станции по ул. Муравьева 13	34 867	0	-34 867
2	Текущий ремонт хозяйственным способом			
2.1	Текущий ремонт водопроводной сети ул. Украинская 16 Д-63 мм, L=36 м.	65 332	0	-65 332
2.2	Текущий ремонт водопроводной сети ул. Ленинградская до ул. М. Ульяновой 9 Д-160 мм, L=46 м.	143 343	0	-143 343
2.3	Текущий ремонт водопроводной сети ул. Сибирских Партизан 30-32 Д-110 мм, L=75 м.	250 812	0	-250 812
2.4	Текущий ремонт водопроводной сети ул. Просвещения 36 -ул. Крымская 33а Д-160 мм, L=160 м.	756 088	0	-756 088
2.5	Текущий ремонт водопроводной сети ул. Украинская 23-16 Д-160 мм, L=58 м.	0	283 041,60	+283 041,60
2.6	Текущий ремонт водопроводной сети ул. Инженерная 11 - пер. Пулковский,33 Д-63 мм, L=30 м.	0	118 292,51	+118 292,51
2.7	Текущий ремонт водопроводной сети ул. Куликовская 2-2а Д-225 мм, L=68 м.	0	372 398,92	+372 398,92
2.8	Текущий ремонт водопроводной сети ул. Мира 116 Д-110 мм, L=50 м.	0	121 424,34	+121 424,34
2.9	Текущий ремонт водопроводных сетей (аварийные работы)	0	990 895,34	+990 895,34
	Всего	7 649 437	4 806 416,04	-2 843 020,96

Выполнение графика реализации мероприятий по ремонту объектов централизованных сетей водоснабжения за 2021 год

Наименование	Планируемый срок	Фактический срок
Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Куликовская 2а-8 Д-225 мм, L=273 м., Д-110 мм, L=52 м, Д-63 мм, L=12 м.	июнь	август
Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Украинская 5-11 Д-160 мм, L=227,65 м, Д-63 мм, L=47,27 м.	Июль-август	июнь
Ремонт водопроводных колодцев	Май-сентябрь	Май-сентябрь
Ремонт водопроводных колонок	1-4 кв.	1-4 кв.
Ремонт запорной арматуры	2-4 кв.	2-4 кв.

Выполнение целевых показателей надежности, качества и энергетической эффективности централизованных сетей водоотведения за 2021 год

№ п/п	Наименование индикатора	2021		Отклонение
		План	Факт	
1.	Надежность и бесперебойность систем водоотведения			
1.1.	Удельное количество аварий и засоров на канализационных сетях в год	0,02	0,02	0
1.1.1.	Количество аварий и засоров на канализационных сетях в год, 1 авария	1	1	0
1.1.2.	Протяженность канализационных сетей, км	49,0	49,0	0

Отчет о выполнении мероприятий по ремонту объектов централизованных сетей водоотведения за 2021 год

Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения				
№	Наименование мероприятия	Сумма затрат на реализацию мероприятия, тыс. руб.		Отклонение
		План 2021 г.	Факт 2021г.	
1	Капитальный ремонт подрядным способом			
1.1	Капитальный ремонт канализационной сети ул. Волгоградская 97, ул. Новаторов 14 Д-400 мм, L=2x180 м.	3 718 901	0	-3 718 901
2	Капитальный ремонт хозяйственным способом			
2.1	Ремонт канализационных колодцев план-88 шт, факт- 12 шт.	936 403	146 672,11	-789 730,89
2.2.	Капитальный ремонт напорного коллектора по ул. Новаторов, 11 Д-400 мм, L=2x106м	0	1 121 137	+1 121 137
2.3.	Ремонт канализационной насосной станции по ул. Волгоградская (ремонт насоса)	0	136 345	+136 345
3	Текущий ремонт хозяйственным способом			
3.1.	Текущий ремонт напорного коллектора ул. Волгоградская 69-ФНС Д-200 мм, L=36 м.	397 835	0	-397 835
3.2.	Текущий ремонт канализационной сети ул. Алтайская 22, Д-160 мм, L=48м.	0	229 618	+ 229 618
3.3.	Текущий ремонт канализационных сетей (аварийные работы)	0	442 974,54	+442 974,54
	ВСЕГО	5 053 139	2 076 746	-2 976 393

Отчет о выполнении графика реализации мероприятий по ремонту объектов централизованных сетей водоотведения за 2021 год

Наименование	Планируемый срок	Фактический срок
Капитальный ремонт напорного коллектора по ул. Новаторов, 11 Д-400 мм, L=2x106м.	Июнь	октябрь
Ремонт канализационных колодцев	2-3 кв.	2-3 кв.

